

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ๕. ครอบครัว จำนวน ๓ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒,๖๓๑,๑๐๐,๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานรื้อถอน
- งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก
- งานวัสดุถมผนัง
- งานพื้น.บันได
- งานฝ้าเพดาน.ประตู-หน้าต่าง
- งานไฟฟ้า.ทาสี
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์
- งานเดินท่อ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗เป็นเงิน๒,๖๓๑,๕๖๖,๙๒.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑๐ แผ่น
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นางภัทรพร หันโนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานประธานกรรมการ *ภัทรพร หันโน*
- ๗.๒ ว่าที่ ร.ต.โกสินธุ์ มโนรัตน์สกุลนายช่างโยธาปฏิบัติงานกรรมการ *(๑๒)*
- ๗.๓ นายโกสณ ดำสงค์ช่างซ่อมบำรุง ชั้น ๓กรรมการ *โกสณ*

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (1/27) , 015 (2/27) , 015 (3/29) จำนวน 3 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

แบบเลขที่ 247/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (1/27)	877,155.64	
2	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (2/27)	877,155.64	
3	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (3/29)	877,155.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,631,466.92	
	ราคากลางงานก่อสร้าง	2,631,466.92	
	ตัวอักษร	สองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นางกัทธิพร หันโน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... 

(ว่าที่ ร.ต.โกสินธุ์ มโนรัตน์สกุล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)..... 

(นายโกสน ดำสงค์)

ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 3

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน กลุ่มงานก่อสร้าง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (1/27) , 015 (2/27) , 015 (3/29) จำนวน 3 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

แบบเลขที่ 247/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (1/27)	672,046.92	1.3052	877,155.64	
2	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (2/27)	672,046.92	1.3052	877,155.64	
3	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (3/29)	672,046.92	1.3052	877,155.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,631,466.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,631,466.92	
	ตัวอักษร	สองล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... 

(นางภัทราพร หันโน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... 

(ว่าที่ ร.ต.โกสินธุ์ มโนรัตน์สกุล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)..... 

(นายโกสน ดำสงค์)

ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 3

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงาน กลุ่มงานก่อสร้าง สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (1/27) , 015 (2/27) , 015 (3/29) จำนวน 3 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ต. ไม้ฝาค อ. สิเกา จ. ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 247/67

เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (1/27)								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนหลังคา	257.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,425.00	6,425.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	257.00	ตร.ม.	-	-	60.00	15,420.00	15,420.00	
	- รื้อถอนผนังทับตามวัสดุแผ่น พร้อมโครงสร้าง	210.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,250.00	5,250.00	
	- รื้อถอนผนังไม้ที่รื้อถอนแล้ว	242.00	ตร.ม.	-	-	30.00	7,260.00	7,260.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างห้องน้ำ	80.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
1.2	งานปรับปรุง								
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3.2 มม. 6 ม.	1,207.00	ก.ก.	30.80	37,175.60	10.00	12,070.00	49,245.60	
	- เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม. 6 ม.	1,300.00	ก.ก.	30.50	39,650.00	10.00	13,000.00	52,650.00	
	งานวัสดุผนัง								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม. เนื้อสีขาว 5 % (สีต่างๆ) พร้อมอุปกรณ์ยึด	577.00	แผ่น	64.00	36,928.00	5.00	2,885.00	39,813.00	
	- ครอบสันบนกระเบื้อง (สีเดียวกับหลังคา)	50.00	แผ่น	64.00	3,200.00	5.00	250.00	3,450.00	

ร.พ.ท. (ชื่อ) ปจ.ก.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- ครอบปิดหัวถังกระเบื้อง (สีเดียวกับหลังคา)	2.00	แผ่น	39.00	78.00	5.00	10.00	88.00		
	- ครอบข้างหัวถังกระเบื้อง (สีเดียวกับหลังคา)	54.00	แผ่น	31.00	1,674.00	5.00	270.00	1,944.00		
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	50.50	ม.	67.00	3,383.50	73.00	3,686.50	7,070.00		
	ผ.5 ผึงปิดหัว ผึงโครงคร่าวโลหะ ด้านนอกกรุไม้เทียมตีซ้อนเกล็ด	7.56	ตร.ม.	250.00	1,890.00	69.00	521.64	2,411.64		
	งานผนัง									
	- ผ.3 ผึงโครงคร่าวโลหะ ด้านนอกกรุไม้เทียมตีซ้อนเกล็ด ด้านในกรุอิฐมวลเบอร์ดี หน้า 9 ม.ม.	139.58	ตร.ม.	500.00	69,790.00	69.00	9,631.02	79,421.02		
	- ผ.4 ผึงโครงคร่าวโลหะ กรุอิฐมวลเบอร์ดี หน้า 9 ม.ม. ทั้ง 2 ด้าน	103.74	ตร.ม.	450.00	46,683.00	69.00	7,158.06	53,841.06		
	งานพื้น									
	- พ.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีชมพูมันเงาขนาด 8"x8"	19.50	ตร.ม.	300.00	5,850.00	158.00	3,081.00	8,931.00	รวมปูทราย	
	- พ.3 พื้นไม้ตีสีพื้น สีด้อยเครื่อง ทาหน้ายาเคลือบแข็ง (โพลียูรีเทน)	86.65	ตร.ม.	150.00	12,997.50	50.00	4,332.50	17,330.00		
	งานบันได									
	- วัสดุตั้งฐานบันไดไม้ สีด้อยเครื่อง ทาหน้ายาเคลือบแข็ง (โพลียูรีเทน)	15.00	ตร.ม.	180.00	2,700.00	95.00	1,425.00	4,125.00		
	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 ม.ม. โครงคร่าวโลหะ	217.50	ตร.ม.	265.00	57,637.50	75.00	16,312.50	73,950.00		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 ม.ม. กั้นชั้น โครงคร่าวโลหะ	17.50	ตร.ม.	245.00	4,287.50	75.00	1,312.50	5,600.00		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด แบบมีร่องระบายอากาศ มีตาข่ายด้านหลัง	77.20	ตร.ม.	240.00	18,528.00	52.00	4,014.40	22,542.40		
	งานประตูหน้าต่าง									
	- ป.1 ประตูบานเปิดPVC ขนาด 90 x 200 ซม. พร้อมวงกบPVC อุปกรณ์ครบชุด	15.00	ชุด	2,390.00	35,850.00	100.00	1,500.00	37,350.00		
	- ป.2 ประตูบานเปิดPVC ขนาด 70 x 180 ซม. พร้อมวงกบPVC อุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	1,690.00	8,450.00	100.00	500.00	8,950.00		
	- น.1 หน้าต่างตีมี ชุดด้วยเครื่อง ทาหน้ายาเคลือบแข็ง (โพลียูรีเทน)	10.00	ชุด	265.00	2,650.00	50.00	500.00	3,150.00		
	- น.2 หน้าต่างบานเลื่อนตีอลูมิเนียม ขนาด 120X110 ซม. พร้อมมุ้งอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	150.00	1,500.00	21,500.00		
	- น.3 หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน ขนาด 60x40cm. กระดาษ+มุ้ง	5.00	ชุด	690.00	3,450.00	150.00	750.00	4,200.00		

ใน พ.ร. ๑๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานไฟฟ้า									
	- ชุดตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 4 ช่อง เมิน 63 แอมป์ พร้อมงานไฟรั้วไฟดูด	5.00	ชุด	698.00	3,490.00	400.00	2,000.00	5,490.00	
	- โคมไฟเพดาน LED 42 วัตต์ 12 ลู่ว	20.00	ชุด	395.00	7,900.00	115.00	2,300.00	10,200.00	
	- โคมหลอดราง LED 32 วัตต์	10.00	ชุด	342.00	3,420.00	115.00	1,150.00	4,570.00	
	- ตาฉนวนไฟรั้วฝ้าเพดาน กลม 6"	5.00	ชุด	154.00	770.00	115.00	575.00	1,345.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 3/4"	50.00	ท่อน	55.00	2,750.00	40.00	2,000.00	4,750.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 16A 250V	15.00	ชุด	40.00	600.00	70.00	1,050.00	1,650.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง ขนาด 1 ช่อง 16A 250V	10.00	ชุด	56.00	560.00	70.00	700.00	1,260.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ขนาด 2 ช่อง 16A 250V	5.00	ชุด	56.00	280.00	70.00	350.00	630.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขนาด 16A 250V มีกราวด์	30.00	ชุด	130.00	3,900.00	70.00	2,100.00	6,000.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x 1.5 ตร.มม แรงดัน 750 โวลท์	100.00	ม.	6.00	600.00	5.00	500.00	1,100.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x 2.5 ตร.มม แรงดัน 750 โวลท์	100.00	ม.	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00	
งานทาสี									
	- ทาสีผนัง ทาสีน้ำอะคริลิกเงา 100% (ภายในนอก-ใน)	347.00	ตรม.	36.00	12,492.00	30.00	10,410.00	22,902.00	
	- ทาสีฝ้าพลาสติกฝ้าเพดาน	259.20	ตรม.	36.00	9,331.20	30.00	7,776.00	17,107.20	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์									
	- โถสุขภัณฑ์โครมเงาราบ มีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	2,690.00	13,450.00	298.00	1,490.00	14,940.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รวมถึงก๊อกน้ำ	5.00	ชุด	600.00	3,000.00	298.00	1,490.00	4,490.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	5.00	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	103.00	515.00	2,015.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
	- ที่วางสบู่	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	103.00	515.00	2,015.00	
	- ตะแกรงขุ่นใต้อ่างล้าง มีฝาครอบกับก้น 2"	5.00	ชุด	150.00	750.00	75.00	375.00	1,125.00	

พิมพ์ (๑๖๖) ๑๖๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
รวมค่าวัสดุและแรงงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (1/27) เป็นเงิน	-ชุด 3 ชั้น ประกอบด้วย ชุดกระจกทาลาสติก , ชั้นวางงานติดผนัง , ราวแขวนผ้า เกือบน้ำเดียว	5.00	ชุด	198.00	990.00	70.00	350.00	1,340.00		
	-ดึงบังคิ้วสำเร็จรูปแบบไม้ระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000ลิตร	10.00	ชุด	125.00	1,250.00	25.00	250.00	1,500.00		
	-ดึงซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด 1.00 เมตร	5.00	ชุด	2,950.00	14,750.00	1,000.00	5,000.00	19,750.00		
	-ฝ้าฉาบเรียบสำเร็จรูป กลวง ขนาด 1.00 เมตร	15.00	ชิ้น	185.00	2,775.00	-	-	2,775.00		
	-ฝ้าฉาบเรียบสำเร็จรูป กลวง ขนาด 1.00 เมตร	5.00	ชิ้น	115.00	575.00	-	-	575.00		
	-งานเดินท่อเข้าที่และงานเดินท่อเข้าโลโก้	1.00	เมตรรวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	พร้อมติดตั้ง	
				หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์				672,046.92		
2	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (2/27)									
2.1	งานรื้อถอน	-รื้อถอนหลังคา	257.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,425.00	6,425.00	
		-รื้อถอนโครงสร้างหลังคา	257.00	ตร.ม.	-	-	60.00	15,420.00	15,420.00	
		-รื้อถอนฝ้าเพดานวัสดุแผ่น หรือ ไม้โครงค้ำ	210.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,250.00	5,250.00	
		-รื้อถอนผนังไม้หรือ ไม้โครงค้ำชั้นบน	242.00	ตร.ม.	-	-	30.00	7,260.00	7,260.00	
		-รื้อถอนโครงสร้างห้องน้ำ	80.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
		-งานปรับปรุง								
2.2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	- เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3.2 มม. 6 ม.	1,207.00	ก.ก.	30.80	37,175.60	10.00	12,070.00	49,245.60	
		- เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม. 6 ม.	1,300.00	ก.ก.	30.50	39,650.00	10.00	13,000.00	52,650.00	
		- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม. เนื้อสีขาว 5 % (สีต่างๆ) พร้อมขบปรอทยึด	577.00	แผ่น	64.00	36,928.00	5.00	2,885.00	39,813.00	

รับทำ (New) 15 01/25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- ครอบถังบนกระเบื้อง (สีเขียวกับหลังคา)	50.00	แผ่น	64.00	3,200.00	5.00	250.00	3,450.00		
	- ครอบปิดหัวจั่วกระเบื้อง (สีเขียวกับหลังคา)	2.00	แผ่น	39.00	78.00	5.00	10.00	88.00		
	- ครอบข้างจั่วกระเบื้อง (สีเขียวกับหลังคา)	54.00	แผ่น	31.00	1,674.00	5.00	270.00	1,944.00		
	- เสาขายไม้สำเร็จรูป	50.50	ม.	67.00	3,383.50	73.00	3,686.50	7,070.00		
	- ผ.5 ปิดจั่ว ผนังโครงคร่าวโลหะ ด้านนอกที่ไม่พียมตีซ้อนเกล็ด	7.56	ตร.ม.	250.00	1,890.00	69.00	521.64	2,411.64		
	งานผนัง									
	- ผ.3 ผนังโครงคร่าวโลหะ ด้านนอกที่ไม่พียมตีซ้อนเกล็ด	139.58	ตร.ม.	500.00	69,790.00	69.00	9,631.02	79,421.02		
	ด้านในกรุอิฐมวลเบอร์ด หนา 9 ซม.	103.74	ตร.ม.	450.00	46,683.00	69.00	7,158.06	53,841.06		
	งานพื้น									
	- พ.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีชนิดกันลื่นขนาด 8x8"	19.50	ตร.ม.	300.00	5,850.00	158.00	3,081.00	8,931.00	รวมปูทราย	
	- พ.3 พื้นไม้เค็งขัดพื้น ขัดด้วยเครื่อง ทำหน้ายาเคลือบแข็ง (โฟลียูรีเทน)	86.65	ตร.ม.	150.00	12,997.50	50.00	4,332.50	17,330.00		
	งานบันได									
	- ขัดลูกตั้ง ลูกนอน ราวบันไดไม้ ขัดด้วยเครื่อง ทำหน้ายาเคลือบแข็ง (โฟลียูรีเทน)	15.00	ตร.ม.	180.00	2,700.00	95.00	1,425.00	4,125.00		
	งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะ	217.50	ตร.ม.	265.00	57,637.50	75.00	16,312.50	73,950.00		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวโลหะ	17.50	ตร.ม.	245.00	4,287.50	75.00	1,312.50	5,600.00		
	- ฝ้าเพดานผสมสารบอร์ด แบบมีร่องระบายอากาศ มีตาข่ายด้านหลัง	77.20	ตร.ม.	240.00	18,528.00	52.00	4,014.40	22,542.40		
	งานประตูหน้าต่าง									
	- ป.1 ประตูบานเปิดPVC ขนาด 90 x 200 ซม. พร้อมวงกบPVC อุปกรณ์ครบชุด	15.00	ชุด	2,390.00	35,850.00	100.00	1,500.00	37,350.00		
	- ป.2 ประตูบานเปิดPVC ขนาด 70 x 180 ซม. พร้อมวงกบPVC อุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	1,690.00	8,450.00	100.00	500.00	8,950.00		
	- น.1 หน้าต่างเดิม ขัดด้วยเครื่อง ทำหน้ายาเคลือบแข็ง (โฟลียูรีเทน)	10.00	ชุด	265.00	2,650.00	50.00	500.00	3,150.00		
	- น.2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 120X110 ซม. พร้อมวงกบอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	150.00	1,500.00	21,500.00		

11/10/21

(ลงนาม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	น.3 หน้าห้อง	5.00	ชุด	690.00	3,450.00	150.00	750.00	4,200.00		
	งานไฟฟ้า									
	-ชุดตู้ควบคุมเบรคอัตโนมัติ 4 ช่อง เบรค 63 แอมป์ พร้อมกันไฟรีไฟลูด	5.00	ชุด	698.00	3,490.00	400.00	2,000.00	5,490.00		
	-โคมไฟทรงดาน LED 42 วัตต์ 12 นิ้ว	20.00	ชุด	395.00	7,900.00	115.00	2,300.00	10,200.00		
	-โคมหลอดราง LED 32 วัตต์	10.00	ชุด	342.00	3,420.00	115.00	1,150.00	4,570.00		
	-สายไฟชนิดมีฉนวนหุ้มท่อน กว้าง 6"	5.00	ชุด	154.00	770.00	115.00	575.00	1,345.00		
	-ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 3/4"	50.00	ท่อน	55.00	2,750.00	40.00	2,000.00	4,750.00		
	-สวิทช์แม่เหล็กขนาด 1 ช่อง 16A 250V	15.00	ชุด	40.00	600.00	70.00	1,050.00	1,650.00		
	-สวิทช์แม่เหล็กขนาด 2 ช่อง 16A 250V	10.00	ชุด	56.00	560.00	70.00	700.00	1,260.00		
	-สวิทช์แม่เหล็กขนาด 3 ช่อง 16A 250V	5.00	ชุด	56.00	280.00	70.00	350.00	630.00		
	-ตู้รับไฟฟ้าแบบตู้ ขนาดเบรค 16A 250V มีสกรูตัว	30.00	ชุด	130.00	3,900.00	70.00	2,100.00	6,000.00		
	-สายไฟพลา THW ขนาด 1x 1.5 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลท์	100.00	ม.	6.00	600.00	5.00	500.00	1,100.00		
	-สายไฟพลา THW ขนาด 1x 2.5 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลท์	100.00	ม.	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00		
	งานทาสี									
	-ทาสีผนัง ทาสีผนังอะคริลิกเงา 100% (ทาผนังภายใน)	347.00	ตร.ม.	36.00	12,492.00	30.00	10,410.00	22,902.00		
	-ทาสีฝ้าเพดานสีทึบดำในพท.งาน	259.20	ตร.ม.	36.00	9,331.20	30.00	7,776.00	17,107.20		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์									
	-โต๊ะเหล็ก 4 ขา พร้อมเก้าอี้พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	2,690.00	13,450.00	298.00	1,490.00	14,940.00		
	-อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมก๊อกน้ำ	5.00	ชุด	600.00	3,000.00	298.00	1,490.00	4,490.00		
	-สายฉีดชำระ พร้อมท่อแขวน	5.00	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00		
	-เก้าอี้เหล็ก 4 ขาพร้อมเก้าอี้	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	103.00	515.00	2,015.00		
	-ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายชำระพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00		
	-ที่วางสิ่ง	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	103.00	515.00	2,015.00		

พิมพ์ (ลง) 15/05

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงขุบกั๊กเหลี่ยม มีฝาครอบกมกั๊ก 2"	5.00	ชุด	150.00	750.00	75.00	375.00	1,125.00	
	- ชุด 3 ชิ้น ประกอบด้วย ชุดกระจกพลาสติก, ชิ้นวางแขนติดผนัง, ราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	198.00	990.00	70.00	350.00	1,340.00	
	- ก้อนน้ำเตย	10.00	ชุด	125.00	1,250.00	25.00	250.00	1,500.00	
	- รางบานประตูระบบไม่มีระบบอัตโนมัติ ขนาด 1,000 มม	5.00	ชุด	2,950.00	14,750.00	1,000.00	5,000.00	19,750.00	
	- รางมีแม่เหล็กบานประตู กระจก ขนาด 1,000 มม	15.00	ชิ้น	185.00	2,775.00	-	-	2,775.00	
	- ฝาถังมีแม่เหล็กบานประตู กระจก ขนาด 1,000 มม	5.00	ชิ้น	115.00	575.00	-	-	575.00	
	รวมเดินท่อ								
	- งานเดินท่อน้ำดื่มและงานเดินท่อน้ำลิโศกร	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	พร้อมติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและแรงงานติดตั้งงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (2/27) เป็นเงิน							672,046.92	
3	ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (3/29)								
3.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนหลังคา	257.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,425.00	6,425.00	
	- รื้อถอนโครงหลังคา	257.00	ตร.ม.	-	-	60.00	15,420.00	15,420.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานวัสดุแผ่น พร้อมโครงคร่าว	210.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,250.00	5,250.00	
	- รื้อถอนผนังไม้พร้อมเบรคฝ้าชั้นบน	242.00	ตร.ม.	-	-	30.00	7,260.00	7,260.00	
	- รื้อถอนโครงฝ้าห้องน้ำ	80.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,400.00	2,400.00	
3.2	งานปรับปรุง								
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง กว้าง 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3.2 มม. 6 ม.	1,207.00	ก.ก.	30.80	37,175.60	10.00	12,070.00	49,245.60	
	- เหล็กกล่อง กว้าง 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม. 6 ม.	1,300.00	ก.ก.	30.50	39,650.00	10.00	13,000.00	52,650.00	
	งานวัดคุม								

วิมล



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม. เมื่อเฉลี่ยหาย 5 % (สีต่างๆ) พร้อมอุปกรณ์ยึด	577.00	แผ่น	64.00	36,928.00	5.00	2,885.00	39,813.00	
	- ครอบปลั๊กวงกระเบื้อง (สีเดียวกับหลังคา)	50.00	แผ่น	64.00	3,200.00	5.00	250.00	3,450.00	
	- ครอบปลั๊กวงกระเบื้อง (สีเดียวกับหลังคา)	2.00	แผ่น	39.00	78.00	5.00	10.00	88.00	
	- ครอบข้างจักรกระเบื้อง (สีเดียวกับหลังคา)	54.00	แผ่น	31.00	1,674.00	5.00	270.00	1,944.00	
	- เครื่องยึดตั้จักรรูป	50.50	ม.	67.00	3,383.50	73.00	3,686.50	7,070.00	
	- ม. 5 ไม้ค้ำ ผนังโครงคร่าวโลหะ ด้านนอกกรุผนังเมทัลชีทซ้อนเมทัลชีท	7.56	ตร.ม.	250.00	1,890.00	69.00	521.64	2,411.64	
	งานผนัง								
	- ม.3 ผนังโครงคร่าวโลหะ ด้านนอกกรุผนังเมทัลชีทซ้อนเมทัลชีท ด้านในกรุอิฐเบอร์ดี หน้า 9 มม.	139.58	ตร.ม.	500.00	69,790.00	69.00	9,631.02	79,421.02	
	- ม.4 ผนังโครงคร่าวโลหะ กรุอิฐเบอร์ดี หน้า 9 มม. ทั้ง 2 ด้าน	103.74	ตร.ม.	450.00	46,683.00	69.00	7,158.06	53,841.06	
	งานฝ้า								
	- พ.2 ฝ้าไม้กระเบื้องเคลือบสีชนิดกึ่งมันขนาด 8"x8"	19.50	ตร.ม.	300.00	5,850.00	158.00	3,081.00	8,931.00	รวมฝ้าทราย
	- พ.3 ฝ้าไม้เคลือบสีชนิดด้วยเครื่อง ทำหน้ายาเคลือบแข็ง (ใต้อิฐภูเขา)	86.65	ตร.ม.	150.00	12,997.50	50.00	4,332.50	17,330.00	
	งานบันได								
	- วัสดุติดตั้งงานบันไดไม้ ชนิดด้วยเครื่อง ทำหน้ายาเคลือบแข็ง (ใต้อิฐภูเขา)	15.00	ตร.ม.	180.00	2,700.00	95.00	1,425.00	4,125.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานอิฐเบอร์ดี หน้า 9 มม. โครงคร่าวโลหะ	217.50	ตร.ม.	265.00	57,637.50	75.00	16,312.50	73,950.00	
	- ฝ้าเพดานอิฐเบอร์ดี หน้า 9 มม. กึ่งพื้น โครงคร่าวโลหะ	17.50	ตร.ม.	245.00	4,287.50	75.00	1,312.50	5,600.00	
	- ฝ้าเพดานแบบกรวยชนิด แบบมีร่องระบายอากาศ มีตาข่ายด้านหลัง	77.20	ตร.ม.	240.00	18,528.00	52.00	4,014.40	22,542.40	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- ป.1 ประตูบานเปิด PVC ขนาด 90 x 200 ซม. พร้อมวงกบ PVC อุปกรณ์ครบชุด	15.00	ชุด	2,390.00	35,850.00	100.00	1,500.00	37,350.00	
	- ป.2 ประตูบานเปิด PVC ขนาด 70 x 180 ซม. พร้อมวงกบ PVC อุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	1,690.00	8,450.00	100.00	500.00	8,950.00	


รวม 15,000


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- น.1 หนาตัดเดิม ซัดด้วยเครื่อง หนาฉาบเคลือบแข็ง (โพลียูรีเทน)		10.00	ชุด	265.00	2,650.00	50.00	500.00	3,150.00	
	- น.2 หนาตัด่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 120X110 ซม. พร้อมร่องอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	2,000.00	20,000.00	150.00	1,500.00	21,500.00	
	- น.3 หนาฉาบ	5.00	ชุด	690.00	3,450.00	150.00	750.00	4,200.00	
	งานไฟฟ้า								
- ชุดสวิตช์คุมแสงระบบรีเลย์ 4 ช่อง แฉง 63 แอมป์ พร้อมกันไฟรั่ว/ไฟดูด		5.00	ชุด	698.00	3,490.00	400.00	2,000.00	5,490.00	
- โคมไฟเพดาน LED 42 วัตต์ 12 นิ้ว		20.00	ชุด	395.00	7,900.00	115.00	2,300.00	10,200.00	
- โคมหลอดราง LED 32 วัตต์		10.00	ชุด	342.00	3,420.00	115.00	1,150.00	4,570.00	
- ความยาวท่อฝังฝ้าเพดาน กลม 6"		5.00	ชุด	154.00	770.00	115.00	575.00	1,345.00	
- ท่อร้อยสายไฟ PVC. Ø 3/4"		50.00	ย่อน	55.00	2,750.00	40.00	2,000.00	4,750.00	
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 16A 250V		15.00	ชุด	40.00	600.00	70.00	1,050.00	1,650.00	
- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง ขนาด 1 ช่อง 16A 250V		10.00	ชุด	56.00	560.00	70.00	700.00	1,260.00	
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ขนาด 2 ช่อง 16A 250V		5.00	ชุด	56.00	280.00	70.00	350.00	630.00	
- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขนาด-แอมป์ 16A 250V มีสกรู		30.00	ชุด	130.00	3,900.00	70.00	2,100.00	6,000.00	
- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์		100.00	ม.	6.00	600.00	5.00	500.00	1,100.00	
- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์		100.00	ม.	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00	
	งานทาสี								
- ทาสีผนัง ทาสีผนังอะครีลิคถึงเงา 100% (ภายในนอก-ใน)		347.00	ตร.ม.	36.00	12,492.00	30.00	10,410.00	22,902.00	
- ทาสีผนังพลาสติกทาฝ้าเพดาน		259.20	ตร.ม.	36.00	9,331.20	30.00	7,776.00	17,107.20	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
- ใต้ถุนปิดโครงถ่งราบ มีตั้งพักน้ำพร้อมอุปกรณ์		5.00	ชุด	2,690.00	13,450.00	298.00	1,490.00	14,940.00	
- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำ		5.00	ชุด	600.00	3,000.00	298.00	1,490.00	4,490.00	
- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน		5.00	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
- ฝ้าใต้อ่างชำระ		5.00	ชุด	300.00	1,500.00	103.00	515.00	2,015.00	

สัญญา (นาย B On)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ไม้กบอัดบานน้ำหนักตายอ่อน พร้อมก๊อกลื่นผิว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00		
	- ว่างสับ	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	103.00	515.00	2,015.00		
	- ตะแกรงชุบโคเมียม มีฝาครอบกับกลิ้ง 2"	5.00	ชุด	150.00	750.00	75.00	375.00	1,125.00		
	- ชุด 3 ชั้น ประกอบด้วย ชุดกระดกพลาสติก, ชั้นวางแขวนติดผนัง, ราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	198.00	990.00	70.00	350.00	1,340.00		
	- ก๊อกลื่นผิว	10.00	ชุด	125.00	1,250.00	25.00	250.00	1,500.00		
	- ถังบำบัดสำเร็จรูปแบบไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร	5.00	ชุด	2,950.00	14,750.00	1,000.00	5,000.00	19,750.00		
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด 1.00 เมตร	15.00	ถัง	185.00	2,775.00	-	-	2,775.00		
	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด 1.00 เมตร	5.00	ถัง	115.00	575.00	-	-	575.00		
	งานเดินท่อ									
	- งานเดินท่อรั้วและวางเดินท่อน้ำในโครงการ	1.00	เมตรรวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	พร้อมติดตั้ง	
รวมค่าวัสดุและแรงงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว เลขที่ 015 (3/29) เป็นเงิน				หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่สิบบทบาทเก้าสิบบสองสตางค์				672,046.92		

คณะกรรมการกำกับดูแลราคาตลาด
 (ลงชื่อ) 
 (นางภัทราพร หินไธสง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
 หน่วยงานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (ว่าที่ ร.ต. โกสิทธิ์ โฉมรัตน์กุล)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายโกสิน คำสงศรี)
 ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 3
 กรรมการ